

和風玄関アプローチ工事

平面図 施工後



土間コンクリートだった部分を改良して、アプローチに変更。
玄関が大通りに面していた為、目隠しを取付。
設置済灯籠を生かす為、全体を和でまとめました。

工事内容

- アプローチ工事 : 和風乱張り石
- 目隠しフェンス設置工事 : 木目調縦格子
- 竹垣工事 : 樹脂竹垣 建仁寺H1800 両面仕様
- 門扉取付工事 : 木目調縦格子門扉
- 植栽工事 : サルスベリ H3.0m ヤマモミジ H2.5m サツキ・ツツジ等



玄関側からのイメージ
灯籠だけはすでに設置済みだったので、仕様変更後も位置を考慮してそのまま使うプランとしました。



玄関が大通りに面していたため、玄関正面に縦格子タイプの目隠しを設置。脇に開口部を設けて、道路からの視線が直接玄関に届かない配慮をしました。



正面の目隠しは、圧迫感を考慮して適度な隙間のあいているタイプ、側面部分は完全目隠しの樹脂竹垣タイプと2種類の目隠しを使い分けました。 AST553EX07-0100